

2 3 517 200
3598

Dott.Ing. Achille Orlando

Via Isidoro La Lumia, 52
90139 – Palermo
tel. 091.33.27.12 / fax. 091.32.86.22
mail : achilleorlando@tin.it




Comune di Catania

***Progetto per la messa in sicurezza
dell'immobile sito in Piazza Aldo Moro 2***

Elaborato : **Analisi prezzi**

Il Progettista



N° Ord	Codice Articolo	Descrizione	Rif. P.E.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario [Euro]	Importi [Euro]
1	AP01	Dismissione doghe e telaio di sostegno a copertura terrazzo esterno, consistente in : - dismissione doghe ed elementi metallici di supporto, plafoniere e/o corpi illuminanti, ogni elemento metallico o di varia natura che per consistenza e posizionamento porge pericolo alla pubblica e/o privata incolumità; - allontanamento e/o smaltimento del materiale inutilizzabile con caricamento su mezzo, escluso il trasporto a discarica; - accatastamento nei locali contigui di proprietà della committenza, delle doghe o in genere degli elementi reimpiegabili; .Prezzo per mc di intervento,					
		Mano d'opera					
		Per operatività afferenti la dismissione in intradosso solaio					
		Operaio qualificato		ore	0,07	184	12,60
		Operaio comune		ore	0,10	166,08	16,61
		Trasporti					
		Per conduzione a dimora nei locali contigui all'intervento e/o a mezzo di trasposto					
		Operaio comune		ore	0,17	166,08	27,68
		Noli					
		Riferimento art. 7.2.7 prezzo OO.PP					
		[Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc. (escluse le nuove costruzioni), nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentire agevolmente lo spostamento, per ogni m3 per tutta la durata dei lavori al m€ 15,10]					
		Trapani, avvitatori e utensileria varia		a stima			15,10
		Materiali					0,10
				0			
						Sommano	72,08
		Unile di impresa e Spese generali (25%)					18,02
		Incidenza oneri per la sicurezza diretta					5,05
						Totale	95,15
		Prezzo di applicazione al metro cubo di intervento					95,15
						€	

N° Ord	Codice Articolo	Descrizione	Rif. P.E.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario [Euro]	Importi [Euro]
2	AP02	Applicazione di una scossalina metallica in corrispondenza dei muretti di parapetto in copertura					
		consistente in:					
		- pulitura superficie di applicazione mediante abrasione;					
		- stesa di malta di allettamento al fine di rendere liscio il supporto alla scossalina, con rasatura in pendenza di spessore medio 1 cm					
		- applicazione della scossalina in lamierino prevemiciato con solidarizzazione al supporto mediante tasselli e guarnizioni					
		Mano d'opera					
		Operaio qualificato		ore	0,05	184,32	9,22
		Operaio comune		ore	0,03	166,08	4,15
		Noli					
		flex, trapani, montacarichi e attrezzatura varia		a stima			2,00
		Trasporti					
		Operaio comune		ore	0,02	166,08	3,32
		Materiali					
		Malta di allettamento (1 cm spessore medio)		kg	1,20	3,00	3,60
		Tasselli e guarnizioni		cad	2,00	0,15	0,30
		Lamimerino prevemiciato 5/10					
		(0,02+0,15+0,05+0,05)x1,00		mq	0,27	5,17	1,40
						Sommano	23,99
		Unile di impresa e Spese generali (25%)					6,00
		Incidenza oneri per la sicurezza diretta					1,68
						Totale	31,66
		Prezzo di applicazione al metro lineare di intervento				€	31,66

N° Ord	Codice Articolo	Descrizione	Rif. P.E.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario [Euro]	Importi [Euro]
3	AP03	Pulitura terrazzo in copertura e allontanamento dal contesto del cantiere di rifiuti ordinari e/o materiali di varia natura e genere presenti con conferimento e sollevamento degli stessi al mezzo di trasporto consistente in - pulitura della zona interessata al cantiere (terrazzi a livello e in copertura) di sfabbricidi e/o residuali vari se ed in quanto ivi presenti, con l'esclusione di eventuali rifiuti speciali già oggetto di allontanamento e/o bonifica) con il conferimento e sollevamento di quanto riscontratosul mezzo di trasporto.					
		Mano d'opera					
		Operaio comune		ore	0,025	166,08	4,15
		Operaio comune		ore	0,025	166,08	4,15
		Noli					
		montacarichi e attrezzatura varia		a stima			1,00
		Trasporti					
		Operaio comune		ore	0,006	166,08	1,00
		Materiali					0,00
						Sommano	6,15
		Unile di impresa e Spese generali (25%)					1,54
		Incidenza oneri per la sicurezza diretta					0,43
						Totale	8,12
		Prezzo di applicazione al metro lineare di intervento				€	8,12

N° Ord	Codice Articolo	Descrizione	Rif. P.E.	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario [Euro]	Importi [Euro]
4	AP04	Verifica dello stato d'essere degli intonaci mediante attento controllo, a ponteggio montato, delle superfici con lieve battitura dell'intonaco. Le parti ritenute distaccate e/o in fase di distacco dovranno essere segnalate alla direzione dei lavori la quale indicherà le effettive superfici d'intervento nonché le metodologie di ripristino, da pagare a parte ed escluso ponteggi.					
		Mano d'opera					
		Operato comune		ore	0,004	166,08	0,66
		Noli					0,00
		Attrezzature varie		a stima			0,12
		Trasporti					0,00
		Materiali					0,00
						Sommano	0,78
		Unile di impresa e Spese generali (25%)					0,20
		Incidenza oneri per la sicurezza diretta					0,05
						Totale	1,03
		Prezzo di applicazione al metro lineare di intervento				€	1,03